ประกาศเทศบาลตำบลเกาะทวด

เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด ๒๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะทวดมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด ๒๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร สภาพเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. ขุดลอกให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๕,๓๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ ป้าย **วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๗๗,๒๐๐.- บาท** (-แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลเกาะทวด จึงขอประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด ๒๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร สภาพเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. ขุดลอกให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๕,๓๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ ป้าย **เป็นเงิน ๘๖๕,๐๐๐.- บาท** (-แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรรณชัย ขุนอุดแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด ๒๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๗,๒๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลองเกาะน้อย – อ่าวเคียน หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะน้อย ตำบลเกาะทวด ขุดลอกด้วยรถขุด ๒๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

โดยทำการ สภาพเดิมปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. ขุดลอกให้ได้ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๕.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. ยาว ๕,๓๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๒ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างขลประทานฯ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ สังขนันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบรรเจิด รอดจบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/**เลขานุการ**

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานงานโครงการขุดลอกคลองเกาะน้อย - อ่าวเดียน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7		ช่อง 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย บาท / หน่วย	ราคาเสนอรวมเฉลี่ย รวม (บาท)
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด -สภาพเดิมปากกว้าง 8.00 ม.ท้องกว้าง 5.00 ม.ลึก 2.00 ม. ขุดลอกให้ได้ขนาดปากกว้าง 8.00 ม.ท้องกว้าง 5.00 ม.ลึก 3.00 ม.ยาว 5,300 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่กำหนด 2 ป้าย		26,500	ลบ.ม.	24.45	647,925.00	1.3357	32.66	865,433.42
						647,925.00			865,433.42
								รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	**865,000.00**

หมายเหตุ

1. ยอดราคารวมในช่อง 7 = **647,925.00 บาท**

ตัวหนังสือ ***แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน***

2. **Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %)**
   ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
   - **ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357**
3. **ราคาน้ำมันดีเซล B 10 ที่ อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช = 19.00 - 19.99 บาท**
   สรุปราคากลางเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
4. **ราคาค่างานขุดลอกด้วยรถขุด ตามตารางงานดินงานชลประทาน**
   ตามมติ ครม. 15 ตุลาคม 2558
5. **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 238/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563**
   ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้
   เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายบรรเจิด รอดจบ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)