ประกาศเทศบาลตำบลเกาะทวด

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะทวด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร โดยประมาณ ทำการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ๒๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลเกาะทวด จึงขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร โดยประมาณ ทำการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ๒๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย **เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐.- บาท** (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณ ทิติ ยอดแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๘ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๘

โดยทำการ สภาพเดิมถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร โดยประมาณ ทำการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุก ๒๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ทางราชการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายจิราวุธ กรเพชร	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายสมศักดิ์ สังขนันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/เลขานุการ

ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนางแอบ ฉวยสาย หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะทวด

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน สภาพเดิมถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม.โดยประมาณทำการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก 220 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ บริเวณบ้านหนำพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส **สรุปราคากลางเมื่อวันที่** 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	วัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	220.00	250.00	55,000.00	1.3984	349.60	76,912.00
2	ราคาค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างานรถ 6 ล้อ	ลบ.ม.	220.00	208.11	45,784.20	1.3984	291.02	64.024.63
	(ดีเซล B 7 ระยะทางเฉลี่ย 48 กม.)							
3	งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	220.00	15.00	3,300.00	1.3984	20.98	4,614.72
					104,084.20		รวม	145,551.35
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		คิดเป็นเงินงบประมาณ	**145,000.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 104,084.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางที่ใช้ = 1.3984

เงื่อนไข Factor F

- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	- ภาษี	7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	- เงินประกันผลงานหัก	0%
- ค่าดำเนินการ	6%	- พื้นที่ฝนตกชุก	2

-ราคาน้ำมัน ดีซล B 7 หน้าปั๊มปั๊ ปตท.อ.เมือง = 25.49 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 14 /2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้พิจารณา และเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายจิราวุธ กรเพชร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว)

อนุมัติ

(นายวรรณชาติ ยอดแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด